

Wartość kosztorysowa	<b>0,00</b>
Podatek VAT 0,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	<b>0,00</b>
Słownie: zł	

## **Kosztorys nakładczy**

Lokalizacja	Remont elewacji zewnętrznych (zachodnia i południowa) budynku przy ul. Stary Rynek 12 w Złocięncu	
	ul. Stary Rynek 12, 78-520 Złocieniec	
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości	
	ul. Stary Rynek 12, 78-520 Złocieniec	
Biuro kosztorysowe	Biuro Projektowe	Piotr Kopeć
	Plac Orła Białego 10/2	78-530 Wierzchowo

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ELEWACJE FRONTOWE (zachodnia i południowa)</b>		
1	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2	269,9
2	KNR AT-05 1663/04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2	269,9
3	KNNR 2 1506/01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2	269,9
4	KNR AT-05 1663/01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m	3,6
5	KNR AT-38 0104/02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2	55,19
6		Demontaż i montaż elementów znajdujących się na elewacjach - reklamy, oświetlenie, anteny, tabliczki, skrzynki, rolety, zadaszenia i osłony balkonów, itp (z całego budynku) Nr ST: 2.8.1	kpl	1
7	KNR-W 4-01 0545/06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,65
8	KNR-W 4-01 0545/04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,2
9	KNR-W 4-01 0545/08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	13,8
10	KNR-W 4-01 0509/01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo - gzymsy	m2	12,78
11	KNR AT-38 0101/01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku - skucie tynków na elewacji wraz z usunięciem uzupełnień cementowych bez elementów architektonicznych (przyjęto 100% elewacji)	m2	178,55
12	KNR AT-38 0101/01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku - skucie tynków na elewacji - luźne, zmurszałe elementy architektoniczne (przyjęto 10% powierzchni)	m2	6,43
13	KNR AT-26 0101/02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły (przyjęto 10% powierzchni)	m2	20,5
14	KNR AT-26 0101/04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2	186,98
15	KNR AT-26 0101/05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły - uzupełnienie spoin	m2	20,5
16	ZKNR C-2 0601/02	Przygotowanie podłoża ceglanego - naprawa pęknięć i rys; wykonanie bruzd na kotwy spiralne fi8mm (dokładną ilość naprawy pęknięć należy oszacować po skuciu tynków)	m	4
17	ZKNR C-2 0601/03	Przygotowanie podłoża ceglanego - naprawa pęknięć i rys; klamrowanie i wypełnienie zaprawą do kotew spiralnych fi8mm (dokładną ilość naprawy pęknięć należy oszacować po skuciu tynków)	m	4
18	KNR-W 4-01 0308/02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.	6
19	KNR AT-26 0102/01	Gruntowanie ręczne	m2	233,2
20	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych cem.-wap. o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	185,7
21	KNR 19-01 0819/01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 10 cm - uzupełnienie ubytków podokienników	m	4,75
22	KNR 19-01 0819/07	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm - uzupełnienie ubytków gzymsów międzykondygnacyjnych	m	9,61
23	KNR AT-26 0301/02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm (całość)	m2	244,71

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR AT-26 0301/03 (dopłata 2x)	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm (całość)	m2	244,71
25	KNR AT-26 0303/01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna całość	m2	244,71
26	KNR 2-02 0923/03	Wyłożenie gzymsów i podokienników, dachówka karpiówka pojedyncza	m	51,35
27	KNR 2-02 0506/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m2	14,22
28	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m	22,2
29	KNR 2-02 0510/02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m	32,65
		<b>ROBOTY INNE</b>		
30	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	7,02
31	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 9x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	7,02
32		Składowanie i utylizacja gruzu z budynku	t	10,53
33		Zajęcie pasa chodnika		1