

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty dekarские</b>					
1	KNNR 3 d.1 0502-04	Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łączeniem (blacha faldowa / trapezowa/ na łatach) 31.40*5.60*2	m <sup>2</sup> poł. m <sup>2</sup> poł.	351.680	
				RAZEM	351.680
2	NNRNKB d.1 202 0411-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 63	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
3	KNR AT-09 d.1 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiori 31.40	m m	31.400	
				RAZEM	31.400
4	KNR AT-09 d.1 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiori 31.40	m m	31.400	
				RAZEM	31.400
5	KNR AT-09 d.1 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 31.40*2	m m	62.800	
				RAZEM	62.800
6	KNR AT-09 d.1 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR AT-09 d.1 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 3*6	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR AT-09 d.1 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 30.40*2	m m	60.800	
				RAZEM	60.800
9	KNR AT-09 d.1 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m 31.40*5.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	351.680	
				RAZEM	351.680
10	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> 0.90*1.02*0.38*4*2*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.581	
				RAZEM	5.581
11	KNR-W 4-01 d.1 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku 31.50*2	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
12	KNR 4-01 d.1 0533-01	Wymiana obróbek attyk z blachy cynku 9.50*0.65*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.350	
				RAZEM	12.350
13	KNNR 2 d.1 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe półokrągłe 31.50*2	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
14	KNR-W 4-01 d.1 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 11.20*5+12.20	m m	68.200	
				RAZEM	68.200
15	KNNR 2 d.1 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okrągłe 11.20*5+12.20	m m	68.200	
				RAZEM	68.200
16	KNR 2-31 d.1 1509-05	Transp.wewn.materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 21.00	t t	21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNR 2-31 d.1 1511-01	Dod.do tabl.1509 za transp.na każde dalsze 0.5 km Krotność = 3 10.50	t t	10.500	
				RAZEM	10.500